

5	下水道局	3つのクイックプランの推進（新・合流改善クイックプラン） http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0191.htm
事業概要	<p>雨天時に合流式下水道から放流される汚濁負荷量の中長期的には分流式下水道と同程度まで削減するための合流式下水道の改善対策を実施している。</p> <p>平成16年度には、雨の日に河川などへの白色固形物（オイルボール）やゴミの流出、放流水質の改善など、新たな課題に速やかに対応するため、対策や地区を重点化し短期間で実施する「新・合流改善クイックプラン」（計画期間 平成16年～20年度）を策定し、事業を実施している。</p>	
これまでの経過	<p>平成19年度末（計画：4年目）までの実績</p> <ol style="list-style-type: none"> 下水道にためない対策 伏越し構造の改善・解消（計画16か所） （オイルボールやごみがたまりやすい下水道の構造を改善するため、伏越しの構造改善・解消対策を実施していく。） ・港区で1か所実施し、累計15か所が完了している。 下水道から出さない対策 雨水吐口への対策（計画300か所） （オイルボールやゴミの流出を抑制するため、水面制御装置の設置などの雨水吐口への対策を実施していく。） ・神田川などで24か所実施し、累計227か所が完了している。 雨の日の放流水質の改善 貯留池の整備（計画8か所） （降雨初期の特に汚れた下水を一時的に貯留する施設を、既存施設を活用し整備していく。） ・三河島、新河岸水再生センターなどで事業を実施し、累計7か所が完了している。 	
現在の進行状況	<p>平成20年度（計画：5年目）の進行状況は下記のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 下水道にためない対策 伏越し構造の改善・解消（計画16か所） ・残り1か所の実施に向けて、事前調整を行った。 下水道から出さない対策 雨水吐口への対策（計画300か所） ・神田川、妙正寺川などで154か所実施し、累計381か所が完了した。 雨の日の放流水質の改善 貯留池の整備（計画8か所） ・残り1か所のみやぎ水再生センターは、既存施設を活用した貯留量とその効果について検証を行った結果、貯留池整備計画の見直しを行った。 	
今後の見通し	<p>平成21年度の予定は下記のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 下水道にためない対策 伏越し構造の改善・解消（計画16か所） ・新宿区中落合三丁目付近の伏越し解消を平成21年度の道路工事に合わせて実施し、計画16か所が完了する予定である。 下水道から出さない対策 雨水吐口への対策（計画300か所） ・雨水吐口への対策を継続して実施する。 雨の日の放流水質の改善 貯留池の整備（計画8か所） ・みやぎ水再生センターは今後の施設再構築計画に合わせて貯留池を整備する予定である。 <p>クイックプランとしての事業は完了するが、今後も各対策を継続して実施する。</p>	
問い合わせ先	下水道局 計画調整部 事業調整課	電話 03-5320-6597